BAD SCHUSSENRIED

Datum	Amt	Sachbearbeiter	Aktenz.	Vorlagen-Nr.
29.03.2018	**Stadtbauamt**	**Josef Wiest**		SB/004/2018

Tagesordnungspunkt Nr. 3
Zustandsvorstellung der Brückenbauwerke

Termin	Gremium	Status
12.04.2018	Technischer Ausschuss	Ö

Sachverhalt:
Die Brückenbauwerke auf dem Gemeindegebiet Bad Schussenried wurden erfasst und werden in einem vorgeschriebenen Zeitraum geprüft. Die Hauprüfungen sind alle 6 Jahre und die Einfachprüfungen alle 3 Jahre auszuführen. In der Übersichtsliste sind 20 Bauwerke aufgelistet mit dem letzten Prüfergebnis (Prüfnote). Weiterhin ist in der Übersicht der Sanierungsbedarf (rot gekennzeichnet) dargestellt. Es sind 2 Brückenbauwerke (Schu 03, Schussenbrücke unterhalb der Fa Liebherr, Haarweiher sofort und Schu 05, Brücke über Krebsgraben zeitnah) zu erneuern. Hierzu hat am 16.01.2018 eine Besprechung bzw. Ortsbegehung mit 2 Fachingenieuren der Konstruktionsgruppe Bauen AG, Kempten stattgefunden. Die Beurteilungsempfehlung liegt bei. Weiterhin wurden am 08.03.2018 Bohrkerne der Brücken entnommen. Die Druckfestigkeiten des Widerlagerbetons haben ergeben, dass ein Überbau unter Beibehaltung der vorhandenen Widerlager nicht sinnvoll ist.

Es wird vermerkt, dass die Schussenbrücke (Haarweiher bei Liebherr) bereits am 23.09.2016 mit dem Technischen Ausschuss besichtigt wurde. Bei der anschließenden nichtöffentlichen Sitzung wurde folgendes beschlossen:
„Der Technische Ausschuss beauftragt die Verwaltung die Planungen für den Ersatz der Schussenbrücke bei der Firma Liebherr durch die Anlegung einer Furt und einer Fußgänger und Radfahrerbrücke durchzuführen. Weiter sollen die Planungen und Abstimmungen mit den Fachbehörden für die Anlegung eines Geh- und Radweges als Verbindung zwischen dem Weg entlang der Bahnlinie auf Höhe des Ortsteils Lufthütte und dem Weg Richtung Kürnbach vorangetrieben werden. Sobald die Planungen vorliegen, sollen diese im Technischen Ausschuss bzw. im Gemeinderat zur weiteren Entscheidung vorgelegt werden“.

Finanzierung:

Das Land beteiligt sich im Rahmen des Kommunalen Sanierungsfonds durch einmalige Zuwendungen an den Sanierungskosten von Brückenbauwerken der Bundes-, Kreis- und Gemeindestraßen, welche in der Baulast der Landkreise und Gemeinden stehen. Eine Förderung erfolgt nur, wenn die zuwendungsfähigen Kosten des Vorhabens mehr als 100.000 € betragen. Die Zuwendung beträgt maximal bis zu 50 vom Hundert der zuwendungsfähigen Kosten.

Eine Zuschussantragsstellung für einen Brückenneubau wäre für die Brücke (Schu 05) über den Krebsgraben im Ortsteil Kürnbach möglich. Dort handelt es sich von der Wegklassifizierung um eine Gemeindeverbindungsstraße.

Eine Zuschussantragsstellung für die Schussenbrücke (unterhalb der Fa. Liebherr, Haarweiher, Schu 03) ist nicht möglich, da es sich um einen Feldweg und nicht um eine Klassifizierte Straße handelt.

Beschlussvorschlag:

Brücke über die Schussen unterhalb der Fa. Liebherr, Haarweiher, Schu 03
Die Verwaltung schlägt vor, wie bereits am 23.09.2016 in der nichtöffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses beschlossen eine Furt sowie eine Fußgänger- und Radfahrerbrücke auszuführen.

Der Planungsauftrag hierfür wird dem Büro Menz und Weik, Tübingen erteilt.

Brücke über den Krebsgraben in Kürnbach, Schu 05
Die Verwaltung schlägt vor, für die Brücke über den Krebsgraben im Ortsteil Kürnbach einen Zuschussantrag zu stellen.

Der Planungsauftrag für die Brücke wird an die Konstruktionsgruppe Bauen AG, Kempten erteilt (Unterlagen werden teilweise für Zuschussantrag benötigt).

Anlagen:

Anlage 1, Übersichtsliste Brückenbauwerke
Anlage 2, Bewertung Zustandsnoten
Anlage 3, Flurkarte Brücken in Bad Schussenried und Kürnbach
Anlage 4, Flurkarte Brücken in Reichenbach
Anlage 5, Flurkarte Furt und Holzsteg in Otterswang
Anlage 6, Flurkarte Rohrdurchlässe Landsiedlung
Anlage 7, Prüfbericht Schu 03, Brücke über die Schussen unterhalb Fa Liebherr, Haarweiher
Anlage 8, Prüfberich Schu 05, Brücke übe den Krebsgraben in Kürnbach
Anlage 9, Beurteilungsempfehlung Konstruktionsgruppe Bauen, Schu 03 und Schu 05
Anlage Bilder der Brückenbauwerke von Schu 01 - Schu 20